

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR

1. Zpracování projektové dokumentace vytápění objektu oprávněnou osobou včetně hydronického výpočtu k zajištění hydrotermické stability soustavy objektu v souvislosti s dosažením projektovaných teplot místností a maximální úspornosti využitelného tepla
2. Demontáž stávajících rozvodů topné vody od přívodu z VS k radiátorům (litinové radiátory zůstávají !!) , rozřezání na 2 m části a uložení na určené místo
3. Nátěr stávajících litinových radiátorů před zapojením do topné soustavy
4. Instalace nových rozvodů topné vody dle zpracovaného projektu a regulačních armatur
5. Zčištění průrazů ve zdivu
6. Osazení veškerých armatur topení, spodních uzavíracích ventilů a osazení odvzdušňovacích ventilů na radiátory
7. Vyčištění výměníku tepla
8. Oprava zdiva v prostoru výměníkové stanice, odstranění staré vnitřní omítky, penetrace, nahození jádra ,vyštukování a vybílení , oprava- vyrovnání podlahy VS
9. Kompletní seřízení centrální ekvitermní regulace v objektu, nastavení nočních a víkendových útlumů, seřízení čerpadel , regulátorů tepla a topné vody a vyvážení a zregulování soustavy, proškolení obsluhy VS
10. Úprava , izolace a utěsnění vstupních dveří a vrat do objektu
11. Izolace a utěsnění kovových dveří do půdního prostoru
12. Utěsnění otvoru ve střešním plášti po demontáži přepadové roury z expanzní nádoby

13. Stanovené zkoušky a revize zařízení dle platných ČSN

14. Záruky na provedené práce v délce minimálně 36 měsíců od předání díla uživateli

- Lhůta pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie do 36 hodin po nahlášení
- Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 2 kalendářních dnů
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené v důsledku živelné pohromy nebo násilného poškození